

Pilnīgs risinājums kanalizācijas lūku pamatņu un būvlaukumu izbūvēšanai



Ultracete metāla konstrukciju atjaunošanas sistēma pārstāv unikālu kompleksu pieeju metāla konstrukciju atjaunošanās procesā. Ja BBA/HAPAS apstiprinātā sistēma ir uzstādīta pareizi, tā kalpos pilnus piecus gadus, piedāvājot nepārspētas atkārtotas garantijas gan uzņēmējiem, gan iestādēm. Šī sistēma ir paredzēta izmantošanai metāla kanalizāciju lūku instalēšanai ieskaitot BS EN 124 kategoriju D400 kājceļos, ietvēs, velosipēdu ceļos un 2. 3. un 4. tipa brauktuvēs.

Šī sistēma sastāv no:



Ultracete PY4
Poliestera mūrēšanas java (HA104)



Ultracete M60
Mūrēšanas java



Ultracete QC10
Betons - aizpildītājs



Ultracete SCJ
Bitumena emulsija



Ultracete IRR
Aukstā ieklājuma asfalts

Zemāk esošajos attēlos parādīti pasākumi no sākotnējās asfalta izlaušanas līdz beigu virsmas atjaunošanai. Izmantojot BBA/HAPAS apstiprināto konstrukciju atjaunošanas sistēmu, autoceļi var palikt vajā tikai 1 stundu instalēšanai, izmantojot Ultracete PY4 vai pagarinot līdz 2 stundām, instalējot ar Ultracete M60.

Iezīmes un ieguvumi

- BBA/HAPAS paredzētais kalpošanas ilgums ir 5 gadi.
- Īss remonta laiks.
- Pilnīga sistēma, nav tendences plaisāt.
- Samazināts apdrošināšanas pretenziju skaits.
- Apstiprinātas 2. 3. un 4. tipa brauktuvēs.
- PY4/M60 pamata javas savienojamas ar visām metāla konstrukcijām atbilstoši BS EN 124.
- PY4/Envirobed atbilst DTI Projektēšanas rokasgrāmatai autoceļiem un tiltiem: Javas pamata metāla konstrukcijām HA104/02.
- Nelieliem uzņēmējiem draudzīga sistēma – mazi iepakojumi.




Iekritusi lūka



Izjaukšana



Mūrēšana ar PY4/M60



Blietēšana un izlīdzināšana



Aizbēršana, izmantojot QC10



Vertikālo malu apstrādāšana ar SCJ



IRR aukstā asfalta iebēršana



Beigu IRR asfalta sablīvēšana

Produkti

**ULTRA
CRETE**

www.instarmac.co.uk

Delta Urban

Delta Urban SIA
Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005
T./F. +371 67385472
E. info@deltaurban.lv
www.deltaurban.lv